

THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu thi công hạng mục: Thi công sửa chữa gạch ốp tường, gạch lát nền bị bong tróc tại Bệnh viện Bình Định. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: THI CÔNG SỬA CHỮA GẠCH ỐP TƯỜNG, GẠCH LÁT NỀN BỊ BONG TRÓC TẠI BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH

1. Thông số kỹ thuật: yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật đính kèm
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào giá cạnh tranh kín.....
3. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng thi công.....
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thông báo
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)

6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Bảng chào giá
- Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - + Khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính (nếu có)
- Hồ sơ kinh nghiệm
 - Khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (nếu có)
- Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị (nếu có)
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác (nếu có)
- Bảng đáp ứng theo yêu cầu tính năng kỹ thuật đính kèm (nếu có)

6.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán Chủ Đầu Tư mong muốn
Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính

(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)

6.5. Bảo hành:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

6.6. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0935.557977 – Phòng Mua hàng

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN SƠN



PHÒNG KỸ THUẬT

**BẢNG DỰ TRÙ KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC
THI CÔNG SỬA CHỮA GẠCH ỐP TƯỜNG, GẠCH LÁT NỀN BỊ BONG TRÓC
TẠI BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH**

BẢNG DỰ TRÙ KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH

ĐỊA CHỈ: SỐ 39A, ĐƯỜNG PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG QUY NHƠN, TỈNH GIA LAI

HẠNG MỤC: THI CÔNG SỬA CHỮA GẠCH ỐP TƯỜNG, GẠCH LÁT NỀN BỊ BONG TRÓC TẠI BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (Vnd)	Ghi chú
I	Tạm tính chi phí mua gạch mới:	m2	340,970			
1	Tầng 1: Hành lang trực 5-7/F-G (Kích thước gạch 800x800)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
2	Tầng 1: Phòng điều trị dưới 24 giờ (Kích thước gạch 300x600)	m2	19,000			Thay gạch mới 300x600
3	Tầng 2: Phòng nội soi (Kích thước gạch 300x600)	m2	7,570			Thay gạch mới 300x600
4	Tầng 2: Phòng sinh hóa huyết học 2A37 trực 12/D-F (Kích thước gạch 300x600)	m2	35,000			Thay gạch mới 300x600
5	Tầng 2: Hành lang trực 11-12/B-C (Kích thước gạch 800x800)	m2	23,000			Thay gạch mới 800x800
6	Tầng 2: Hành lang trực 6-7/A-B (Kích thước gạch 800x800)	m2	14,000			Thay gạch mới 800x800
7	Tầng 2: Hành lang trực 5-6/B-D (Kích thước gạch 800x800)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
8	Tầng 2: Hành lang trực 4-5/E-G (Kích thước gạch 800x800)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
9	Tầng 3: Hành lang trực 10-11/A-C (Kích thước gạch 800x800)	m2	21,000			Thay gạch mới 800x800
10	Tầng 3: Hành lang trực 4-5/A-C (Kích thước gạch 800x800)	m2	41,000			Thay gạch mới 800x800
11	Tầng 3: Sảnh trực 1-3/C-F (Kích thước gạch 800x800)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
12	Tầng 5: Phòng 5B02 (Kích thước gạch 600x600)	m2	49,000			Thay gạch mới 600x600
13	Tầng 5: Phòng 5B16 (Kích thước gạch 600x600)	m2	29,000			Thay gạch mới 600x600

S. N.
CƠ
CƠ
BỆNH
ĐA
BÌNH
4 B

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (Vnd)	Ghi chú
14	Tầng 5: Sảnh thang nhân viên trực 9-10/D-E (Kích thước gạch 600x1200)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
15	Tầng 5: Cột trực 4/E (Kích thước gạch 600x600)	m2	8,400			Thay gạch mới 600x600
16	Tầng 6: Phòng 6A14 (Kích thước gạch 600x600)	m2	29,000			Thay gạch mới 600x600
17	Tầng 6: Hành lang trực 11-12/C-D (Kích thước gạch 800x800)	m2	16,000			Thay gạch mới 800x800
18	Tầng 7: Phòng 7B03-7B04 (Kích thước gạch 600x600)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
19	Tầng 7: Hành lang trực 10-12/C-E (Kích thước gạch 800x800)	m2	33,000			Thay gạch mới 800x800
20	Tầng 7: Hành lang trực 10-11/B-C (Kích thước gạch 800x800)	m2	24,000			Thay gạch mới 800x800
21	Tầng 7: Phòng 7A14 (Kích thước gạch 600x600)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
22	Tầng 7: Nhà vệ sinh phòng 7A14 (Kích thước gạch 300x300)	m2	4,200			Thay gạch mới 300x300
23	Nhà vệ sinh phòng 7A32 (Kích thước gạch 300x300)	m2	2,800			Thay gạch mới 300x300
24	Tầng 11: Sảnh trực 4-5/C-D (Kích thước gạch 800x800)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
25	Tầng 11: Ban công trực 3/C-F (Kích thước gạch 300x300)	m2	4,000			Thay gạch mới 300x300
26	Tầng 12: Sảnh trực 9-10/B-D (Kích thước gạch 800x800)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
27	Tầng 12: Thang nhân viên trực 9-10/D-E (Kích thước gạch 600x600)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
28	Tầng 12: Phòng Hành chính (Kho HC cũ) (Kích thước gạch 600x600)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa
29	Tầng 12: Kho Phòng Hành chính (Kích thước gạch 600x600)	m2		-	-	Tận dụng gạch cũ để sửa chữa

410
 ỨNG T
 PHẢ
 IH VI
 KHOA
 ĐỊNH
 NH Đ

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (Vnd)	Ghi chú
II	Chi phí sửa chữa: Bao gồm nhân công, vật tư phụ (Cát, xi măng, keo ốp lát gạch đồng)	m2	620,910			
1	Tầng 1: Hành lang trực 5-7/F-G (Kích thước gạch 800x800)	m2	18,000			Thi công gạch lát nền
2	Tầng 1: Phòng điều trị dưới 24 giờ (Kích thước gạch 300x600)	m2	19,000			Thi công gạch ốp tường
3	Tầng 2: Phòng nội soi (Kích thước gạch 300x600)	m2	7,570			Thi công gạch ốp tường
4	Tầng 2: Phòng sinh hóa huyết học 2A37 trực 12/D-F (Kích thước gạch 300x600)	m2	35,000			Thi công gạch ốp tường
5	Tầng 2: Hành lang trực 11-12/B-C (Kích thước gạch 800x800)	m2	23,000			Thi công gạch lát nền
6	Tầng 2: Hành lang trực 6-7/A-B (Kích thước gạch 800x800)	m2	14,000			Thi công gạch lát nền
7	Tầng 2: Hành lang trực 5-6/B-D (Kích thước gạch 800x800)	m2	3,840			Thi công gạch lát nền
8	Tầng 2: Hành lang trực 4-5/E-G (Kích thước gạch 800x800)	m2	14,000			Thi công gạch lát nền
9	Tầng 3: Hành lang trực 10-11/A-C (Kích thước gạch 800x800)	m2	21,000			Thi công gạch lát nền
10	Tầng 3: Hành lang trực 4-5/A-C (Kích thước gạch 800x800)	m2	41,000			Thi công gạch lát nền
11	Tầng 3: Sảnh trực 1-3/C-F (Kích thước gạch 800x800)	m2	24,000			Thi công gạch lát nền
12	Tầng 5: Phòng 5B02 (Kích thước gạch 600x600)	m2	49,000			Thi công gạch lát nền
13	Tầng 5: Phòng 5B16 (Kích thước gạch 600x600)	m2	29,000			Thi công gạch lát nền
14	Tầng 5: Sảnh thang nhân viên trực 9-10/D-E (Kích thước gạch 600x1200)	m2	5,760			Thi công gạch lát nền
15	Tầng 5: Cột trực 4/E (Kích thước gạch 600x600)	m2	8,400			Thi công gạch ốp cột
16	Tầng 6: Phòng 6A14 (Kích thước gạch 600x600)	m2	29,000			Thi công gạch lát nền
17	Tầng 6: Hành lang trực 11-12/C-D (Kích thước gạch 800x800)	m2	16,000			Thi công gạch lát nền

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (Vnd)	Ghi chú
18	Tầng 7: Phòng 7B03-7B04 (Kích thước gạch 600x600)	m2	10,400			Thi công gạch lát nền
19	Tầng 7: Hành lang trực 10-12/C-E (Kích thước gạch 800x800)	m2	33,000			Thi công gạch lát nền
20	Tầng 7: Hành lang trực 10-11/B-C (Kích thước gạch 800x800)	m2	24,000			Thi công gạch lát nền
21	Tầng 7: Phòng 7A14 (Kích thước gạch 600x600)	m2	27,000			Thi công gạch lát nền
22	Tầng 7: Nhà vệ sinh phòng 7A14 (Kích thước gạch 300x300)	m2	4,200			Thi công gạch lát nền
23	Nhà vệ sinh phòng 7A32 (Kích thước gạch 300x300)	m2	2,800			Thi công gạch lát nền
24	Tầng 11: Sảnh trực 4-5/C-D (Kích thước gạch 800x800)	m2	35,000			Thi công gạch lát nền
25	Tầng 11: Ban công trực 3/C-F (Kích thước gạch 300x300)	m2	4,000			Thi công gạch lát nền
26	Tầng 12: Sảnh trực 9-10/B-D (Kích thước gạch 800x800)	m2	16,000			Thi công gạch lát nền
27	Tầng 12: Thang nhân viên trực 9-10/D-E (Kích thước gạch 600x600)	m2	44,240			Thi công gạch ốp vách
28	Tầng 12: Phòng Hành chính (Kho HC cũ) (Kích thước gạch 600x600)	m2	28,000			Thi công gạch lát nền
29	Tầng 12: Kho Phòng Hành chính (Kích thước gạch 600x600)	m2	34,700			Thi công gạch lát nền
Tổng cộng trước thuế (I)+(II)						
Thuế Vat 8%						
Tổng cộng sau thuế						

Ghi chú:

- Khối lượng thanh toán theo thực tế thi công.



BỆNH VIỆN
BÌNH ĐỊNH

PHÒNG KỸ THUẬT

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, VẬT TƯ VÀ
CÁC BƯỚC THI CÔNG SỬA CHỮA TẠI BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH**

CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH

ĐỊA CHỈ: SỐ 39A, ĐƯỜNG PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG QUY NHƠN, TỈNH GIA LAI
HẠNG MỤC: THI CÔNG SỬA CHỮA GẠCH ỐP TƯỜNG, GẠCH LÁT NỀN BỊ BONG TRÓC
TẠI BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH

Bảng 1: Nội dung yêu cầu thay thế gạch mới

Stt	Nội dung công việc
I	Cung cấp gạch mới
1	Thương hiệu gạch: Gạch Đồng tâm; Viglacera

Bảng 2: Nội dung công việc sửa chữa gạch lát nền tại Bệnh viện Bình Định

Stt	Bước thi công	Nội dung công việc
1	B1	Bao che thi công
2	B2	Cắt gạch tại các vị trí bong
3	B3	Vệ sinh gạch cũ (gạch còn nguyên để tận dụng sửa chữa)
4	B4	Đục vữa cũ, vệ sinh bề mặt nền
5	B5	Cán nền (cán vữa rút M100, sử dụng xi măng Phúc Sơn hoặc Nghi Sơn...)
6	B6	Lát nền: Tận dụng gạch cũ hoặc gạch mới để lát nền; sử dụng keo lát nền Đồng Tâm hoặc keo Weber...; sử dụng ke cân bằng để lát gạch
7	B7	Vệ sinh ron gạch bằng xi măng trắng hoặc keo ron gạch
8	B8	Vận chuyển xà bần ra ngoài bệnh viện
9	B9	Vệ sinh bề mặt bàn giao

Bảng 3: Nội dung công việc sửa chữa gạch ốp tường tại Bệnh viện Bình Định

Stt	Bước thi công	Nội dung công việc
1	B1	Bao che thi công
2	B2	Cắt gạch tại các vị trí bong
3	B3	Vệ sinh gạch cũ (gạch còn nguyên để tận dụng sửa chữa)
4	B4	Đục vữa cũ, vệ sinh bề mặt nền; cạo toàn bộ sơn tường hiện trạng (nếu có)
5	B5	Trát tường, sử dụng xi măng Phúc Sơn hoặc Nghi Sơn...
6	B6	Ốp tường: Tận dụng gạch cũ hoặc gạch mới để ốp tường; sử dụng keo lát nền Đồng Tâm hoặc keo Weber...; sử dụng ke cân bằng để lát gạch
7	B7	Vệ sinh ron gạch bằng xi măng trắng hoặc keo ron gạch
8	B8	Vận chuyển xà bần ra ngoài bệnh viện
9	B9	Vệ sinh bề mặt bàn giao